

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
KOSZTORYS INWESTORSKI				
1 Malowanie sufitów				
1.1 KNR 401/1204/8				
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		248,630		m2
1.2 KNR 401/1204/1				
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne				
248,63	= 248,630000			
Ogółem:	248,630	248,630		m2
2 Malowanie ścian				
2.1 KNR 401/1204/8				
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku				
211,50*1,60	= 338,400000			
Ogółem:	338,400	338,400		m2
2.2 KNR 401/1204/2				
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne				
338,4	= 338,400000			
Ogółem:	338,400	338,400		m2
2.3 KNR 401/1207/2 (1)				
Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20-cm, 2-krotne, farby olejne				
211,50-26,7	= 184,800000			
Ogółem:	184,800	184,800		m
2.4 KNR 401/1214/2				
Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5-m2 - zeszkrobanie lamperii olejnej				
184,8*1,25	= 231,000000			
Ogółem:	231,000	231,000		m2
2.5 NNRNKB 202/1134/2 (2)				
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt				
231,00	= 231,000000			
Ogółem:	231,000	231,000		m2
2.6 KNR 202/827/1 (1)				
Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast, wykonywane mechanicznie, grubości 1.5-3-mm na ścianach				
184,8*1,25	= 231,000000			
Ogółem:	231,000	231,000		m2