

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
KOSZTORYS INWESTORSKI					
1 Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle					
1.1 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	10	= 10,000000		
			Ogółem: 10,000	10,000	szt
1.2 KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	14	= 14,000000		
			Ogółem: 14,000	14,000	szt
1.3 KNRW 401/331/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły	3,73	= 3,730000		
			Ogółem: 3,730	3,730	m3
1.4 KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły (z luksferów)	1,48	= 1,480000		
			Ogółem: 1,480	1,480	m2
1.5 KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	0,37	= 0,370000		
			Ogółem: 0,370	0,370	m3
1.6 Kalkulacja własna	Dostarczenie i wymiana wypełnienia drzwi na szyby poliwęglanowe - podwójne, kolor dymiony brąz, komory poliwęglanowe pionowo - komplet	4	= 4,000000		
			Ogółem: 4,000	4,000	szt
1.7 Kalkulacja własna	Dostarczenie drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z podwójnym przeszkleniem poliwęglanowym, komory poliwęglanowe pionowo z pozoimą belką wzmacniającą o wymiarach w świetle ościeżnicy, 90x200 cm - 21 szt, 80x200 cm - 1 szt			22,000	szt
1.8 Kalkulacja własna	Dostarczenie drzwi p.poz EI-30: 90x 200 cm - 1 szt, 100x200 - 1szt	2	= 2,000000		
			Ogółem: 2,000	2,000	szt
1.9 KNRW 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40·cm	127,4	= 127,400000		
			Ogółem: 127,400	127,400	m
1.10 KNRW 401/716/3 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton) na stropach płaskich, pomieszczenie do 5·m2	2,95	= 2,950000		
			Ogółem: 2,950	2,950	m2
1.11 NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	59,00	= 59,000000		
			Ogółem: 59,000	59,000	m2
1.12 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	59,00	= 59,000000		
			Ogółem: 59,000	59,000	m2
1.13 KNRW 202/1124/7	Listwy przyściennie, drewniane/PCV	22,88	= 22,880000		
			Ogółem: 22,880	22,880	m
1.14 KNRW 202/1124/7	Listwy przyściennie, drewniane/aluminiowe	23,4	= 23,400000		
			Ogółem: 23,400	23,400	m
1.15 KNRW 401/817/1	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, posadzka 1,0-5,0·m2 z gumolitu	11,91	= 11,910000		
			Ogółem: 11,910	11,910	m2