

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie

Nr	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość (4x5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe - rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>				
1.1	Rozebranie przepustów z rur betonowych lub żelbetowych z ich oczyszczeniem i odwiezieniem na odkład do 5 km wraz z rozebraniem nawierzchni i warstwami ułożonymi nad tym przepustem oraz ława pod nim	m	46,00		
Razem Roboty rozbiórkowe:					0,00
<b>2</b>	<b>Inne roboty - regulacja pionowa</b>				
2.1	Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej lub deszczowej wraz z ich wymianą (w przypadku potrzeby)	szt.	50,00		
2.2	Likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej	m	486,00		
2.3	Likwidacja istniejących studni kanalizacyjnych	szt.	36,00		
2.4	Likwidacja istniejących studni	szt.	2,00		
Razem Roboty inne:					0,00
<b>3</b>	<b>Odwodnienie - przepust pod koroną drogi</b>				
3.1	Ułożenie przepustu w km 0+862,23, pod koroną drogi z rur HPED fi 60 cm, wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem ławy oraz obsypką i zasypką, umocnieniem wlotu i wykonaniem studni rewizyjnej na wylocie	m	8,40		
3.2	Przebudowa istniejącego przepustu w km 0+200,00 pod koroną drogi z rur HDPE fi 80 cm, wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem ławy oraz obsypką i zasypką, wykonaniem oraz umocnieniem wlotu i wylotu	m	13,50		
Razem Odwodnienie - przepust pod koroną drogi:					0,00
<b>4</b>	<b>Odwodnienie - kanalizacja deszczowa</b>				
4.1	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PE o średnicy 30 cm	m	105,00		
4.2	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PE o średnicy 40 cm	m	670,00		
4.3	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PE o średnicy 60 cm	m	22,00		
4.4	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PE o średnicy 80 cm	m	11,00		
4.5	Wykonanie przykanalików z rur PP/PE o średnicy 20 cm	m	320,00		
4.6	Wykonanie studni rewizyjnych PE Dn 1000	szt.	42,00		
4.7	Wykonanie studni rewizyjnych PE Dn 1200	szt.	3,00		
4.8	Wykonanie studni rewizyjnych PE Dn 1250	szt.	2,00		
4.9	Wykonanie studzienek ściekowych PE Dn 500	szt.	75,00		
Razem Odwodnienie - kanalizacja deszczowa:					0,00
<b>5</b>	<b>Nawierzchnie - nawierzchnia z kruszywa łamanego</b>				
5.1	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - profilowanie istniejącej nawierzchni ul. M. Konopnickiej do projektowanych rzędnych	t	1 728,00		
Razem Nawierzchnie:					0,00
<b>ŁĄCZNIE KOSZTORYS NETTO:</b>					<b>0,00</b>
<b>PODATEK VAT (.....%):</b>					
<b>ŁĄCZNIE KOSZTORYS BRUTTO:</b>					