

IN.II.272.25.2019

Ogłoszenie nr 540164832-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.

Jasło:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 577525-N-2019

Data: 24/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Jasielski, Krajowy numer identyfikacyjny 37044025800000, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4483410 w. 108, e-mail inwestycje@powiat.jaslo.pl, faks 134 463 189.

Adres strony internetowej (url): <https://powiat.jaslo.pl/zamowienia>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje pierwszy etap budowy Systemu Sygnalizacji Wczesnego Wykrywania Pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, tj: 1) centrala - rozbudowa istniejącego systemu SSP w oparciu o zainstalowaną centralę sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080. Na chwilę obecną centrala obsługuje jedną linię dozorową zabezpieczającą pomieszczenia archiwów P016 do P018, P020, P024 do P026 - czujki optyczne dymu oraz P023 – ROP-y. Linię należy rozdzielić, celem uzyskania alarmowania dwustopniowego, w centrali należy wymienić akumulatory; 2) piwnica - wymiana czujek wraz z gniazdami w pomieszczeniach: P016 do P018, P020, P024 do P026 wraz z ułożeniem linii kablowych, wymiana ręcznego ostrzegacza pożarowego wraz z ułożeniem linii kablowych. Utylizacja zdemontowanych czujek zgodnie ze stosownymi przepisami. 3) parter - wykonanie linii kablowych oraz montaż czujek w pomieszczeniach: P123 – pomieszczenie CSP, P156 – serwer, pomieszczenia archiwum P103,104, ROP korytarz na wysokości P156, ROP korytarz na wysokości P103, ROP P123 – pomieszczenie CSP P123; 4) 2-gie piętro - wykonanie linii kablowych oraz montaż czujek w pomieszczeniach: wielodetektorowe czujki dymu P344, P345 – serwer, ROP korytarz na wysokości P345. 5) dodatkowo montaż sygnalizatorów optyczno – akustycznych wraz z ułożeniem linii kablowych: a) sygnalizator akustyczno – optyczny zewnętrzny zainstalowany na elewacji frontowej budynku na wysokości parteru od strony ul. Kazimierza Wielkiego, b) sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu piwnicy na wysokości pomieszczenia P003, c) Sygnalizator wewnętrzny

zainstalowany na korytarzu parteru na wysokości pomieszczenia serwera P156, d) sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu II piętra na wysokości pomieszczenia serwera P345. 3. **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje pierwszy etap budowy Systemu Sygnalizacji Wczesnego Wykrywania Pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, tj: 1) centrala - rozbudowa istniejącego systemu SSP w oparciu o zainstalowaną centralę sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080. Na chwilę obecną centrala obsługuje jedną linię dozоровą zabezpieczającą pomieszczenia archiwów P01 do P04, P06 do P09 - czujki optyczne dymu oraz P09 – ROP-y. Linię należy rozdzielić, celem uzyskania alarmowania dwustopniowego, w centrali należy wymienić akumulatory; 2) piwnica - wymiana czujek wraz z gniazdami w pomieszczeniach: P014 do P017, P021 i P022 wraz z ułożeniem linii kablowych, wymiana ręcznego ostrzegacza pożarowego wraz z ułożeniem linii kablowych. Utylizacja zdemontowanych czujek zgodnie ze stosownymi przepisami. 3) parter - wykonanie linii kablowych oraz montaż czujek w pomieszczeniach: P35 kancelaria – pomieszczenie CSP, P15 serwerownia, pomieszczenia archiwum P13 i P14 ROP korytarz na wysokości P15, ROP korytarz na wysokości P14 , P35– pomieszczenie CSP P35. 4) 2-gie piętro - wykonanie linii kablowych oraz montaż czujek w pomieszczeniach: wielodetektorowe czujki dymu P217,P218-serwerownia, ROP korytarz na wysokości P217-serwerownia. 5) dodatkowo montaż sygnalizatorów optyczno – akustycznych wraz z ułożeniem linii kablowych: a) sygnalizator akustyczno – optyczny zewnętrzny zainstalowany na elewacji frontowej budynku na wysokości parteru od strony ul. Kazimierza Wielkiego, b) sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu piwnicy na wysokości pomieszczenia P022, c) Sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu parteru na wysokości pomieszczenia serwera P15-serwerownia d) sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu II piętra na wysokości pomieszczenia serwera P217-serwerownia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6,2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-12, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 12:00,

STAROSTA

Adam Pawluś

