

### **PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej (parter i II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o informację czy w zakresie oferty należy ująć wykonanie prac odtworzeniowych ścian, sufitów, elewacji po robotach elektrycznych?

**Odpowiedź:**

należy zaprawić bruzdy wraz z doprowadzeniem powierzchni bruzd jak powierzchnie ścian oraz pomalować ślad bruzd w kolorze zbliżonym do koloru ścian.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o informację czy w zakresie oferty należy ująć tylko zaprawianie bruzd czy również szpachlowanie bruzd?

**Odpowiedź:**

j.w. Jeżeli ściana była szpachlowana to bruzdę trzeba również szpachlować.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o informację czy w zakresie oferty należy ująć szpachlowanie pomieszczeń?

**Odpowiedź:** j.w. nie należy szpachlować całych pomieszczeń.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o informację czy w zakresie oferty należy ująć malowanie bruzd?

**Odpowiedź:** j.w.

**Pytanie nr 5:**

Proszę o informację czy w zakresie oferty należy ująć malowanie całych pomieszczeń?

**Odpowiedź:** j.w. nie należy ujmować malowania całych pomieszczeń tylko śladów bruzd.

**Pytanie nr 6:**

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający usunie z remontowanych pomieszczeń wszelkie meble.

**Odpowiedź:** zamawiający nie usunie z remontowanych pomieszczeń wszelkich meble. W SIWZ DZIAŁ XVI (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY), ust. 1 jest zapis dotyczący mebli i sprzętu „**Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wywiezienia i utylizacji materiałów rozbiórkowych, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania**

wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych, zabezpieczających i porządkowych (uzupełnień tynkarskich, malarskich), w przypadku zaistnienia takiej konieczności koszty związane z przenoszeniem mebli i sprzętu będącego na wyposażeniu pomieszczeń lub ich zabezpieczenie (wyniesienie, wniesienie na właściwe miejsce), przekładki lub likwidacja kolidujących instalacji,”

**Pytanie nr 7:**

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający usunie z remontowanych pomieszczeń wszelkie urządzenia.

**Odpowiedź:** j.w.

**Pytanie nr 8:**

Proszę o informację czy w remontowanych pomieszczeniach występują zabudowy g-k które należy usunąć?

**Odpowiedź:** nie występują.

**Pytanie nr 9:**

Jeżeli w remontowanych pomieszczeniach występują zabudowy g-k które należy usunąć to po czyjej stronie leży odtworzenie tych zabudów?

**Odpowiedź:** j.w.

**Pytanie nr 10:**

Jeżeli w remontowanych pomieszczeniach występują zabudowy g-k które należy usunąć to proszę o przedstawienie inwentaryzacji istniejących zabudów.

**Odpowiedź:** j.w.

**Pytanie nr 11:**

Proszę o informację ile pomieszczeń jednocześnie zamawiający udostępni wykonawcy?

**Odpowiedź:** min 2.

**Pytanie nr 12:**

Proszę o informację w jakich godzinach mogą być prowadzone prace?

**Odpowiedź:** od 7<sup>30</sup> do 20<sup>00</sup>. Należy oczywiście mieć na względzie, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.

**Pytanie nr 13:**

Proszę o informację czy na korytarzu parteru i II piętra występują sufity podwieszane?

**Odpowiedź:** nie.

**Pytanie nr 14:**

Jeżeli na korytarzu parteru i II piętra występują sufity podwieszane to proszę o informację jakie to sufity, z płyt g-k, kasetonowe?

**Odpowiedź:** j.w.

**Pytanie nr 15:**

Projekt i przedmiar robót w żadnym miejscu nie wskazuje na konieczność zamontowania koryt kablowych. Proszę o potwierdzenie, że należy wykorzystać istniejące koryta kablowe bądź o przedstawienie projektu który będzie uwzględniał koryta kablowe.

**Odpowiedź:** koryta kablowe – aktualna nazwa to listwy elektroinstalacyjne. Są ujęte w projekcie (w opisach na poszczególnych rzutach kondygnacji, montowane natynkowo na korytarzach). Ujęte są przedmiarze – rozdział 5 (5.1.1 – parter, 5.2.1 – II piętro).

**Pytanie nr 16:**

Proszę o potwierdzenie, że remont sieci LAN nie wchodzi w zakres oferty. W przeciwnym wypadku proszę o przedstawienie projektu na ten zakres robót.

**Odpowiedź:** remont sieci LAN nie wchodzi w zakres.

**Pytanie nr 17:**

Proszę o przedstawienie specyfikacji wentylatorów które ujęte są w przedmiarze robót bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować ich w ofercie.

**Odpowiedź:** nie należy ujmować wentylatorów w ofercie.

**Pytanie nr 18:**

Proszę o określenie specyfikacji oprawy AW1 wrysowanej na parterze bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować jej w ofercie.

**Odpowiedź:** oprawa AW1- IP40, czas pracy – min 1 godz., jednozadaniowa.

**STAROSTA**  
**Adam Pawluś**

Sporządził/Sprawdził: ED